



**演艺科 -  
技术支持组**

高山剧场  
香港九龙  
红磡高山道77号

电话  
852-2740 9222

传真  
852-2781 4783

**联络**

陈琦女士  
高级经理(九龙西)  
直线电话  
852- 2740 9219

郭丽明女士  
经理(高山剧场)  
租务及场地管理  
直线电话  
852- 2334 6378

刘雅欣女士  
驻场技术监督(九龙)  
直线电话  
852- 2330 4761  
852- 2329 7135  
传真  
852- 2365 0503


**舞台装置**

高山剧场不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响装置。

**高山剧场新翼 - 演艺厅**  
**技术设施资料简介**

V. 2025.02.12

第1页，共2页

<b>座位</b>	共596个-堂座495个扇形观众席；楼座101个	
	阔	25.80 米
	高	8.30 米
<b>镜框</b>	阔	13.00 米
	高	7.50 米
<b>舞台阔度</b>	台中至台右	12.00 米
	台中至台左	13.70 米
<b>舞台高度</b>	舞台地面至工字铁架	20.00 米
	舞台地面至最高之手动吊杆	19.20 米
	舞台地面至最高之电动灯杆	17.70 米
<b>舞台深度</b>	画框背至天幕	11.28 米
	画框背至前舞台边	1.60 米
	画框背至音乐池边	4.70 米
	音乐池半径	11.65 米
<b>舞台</b>	舞台表面是黑色木板舞台	
<b>侧舞台</b>	2.50 x 12.65 米 (阔 x 深) 台右	
	4.20 x 12.65 米 (阔 x 深) 台左	
<b>后舞台</b>	没有	
<b>活板门</b>	没有	
<b>音乐池</b>	设于前舞台	
<b>机械装置</b>	没有	
<b>悬挂系统</b>	主舞台吊杆： 电动大幕 电动吊杆 x 8；安全载重 400/450/ 650千克 单式手动吊杆 x 42；安全载重600千克 台侧电动吊杆 x 4；安全载重650千克 台前吊杆： 电动吊杆 x 3；安全载重650千克 路轨铁链吊机 x 4；载重650千克 铁链吊机台左 x 2；载重650千克 铁链吊机台右 x 2；载重650千克	
<b>舞台监督控制台</b>	于台右侧 - 设有提示灯、对讲系统、表演转播系统及传呼系统	
<b>洗衣房</b>	设于一楼。另有 1 套烫斗、烫板及蒸气烫斗供借用	
<b>化妆间</b>	地庫：樂隊休息室 供6人使用 地下：化妝間1-4號 供 1 人使用 化妝間5-7號 供 2 人使用 一樓：化妝間8、10號 供 6 人使用 化妝間9號 供 4 人使用 化妝間11號 供 10 人使用 化妝間12號 供 8 人使用 地下之化妆间均有独立洗手间及淋浴设备。而一楼之化妆间则有共享洗手间及淋浴设备。	
<b>灯光</b>	ETC Eos Apex 5 计算机记忆灯光控制台及 260 x 3 kW调光器 灯光控制房设于观众席后 2支追光灯，8 台流动灯光架 额外供电电源放置于下台右面的后墙上，提供三相380伏特及单相220伏特交流电源 每相最高负载为 100安培 x1、63安培 x3 及32安培 x2	

<b>其他数据</b>  所有技术性图则均可索取。	<b>音响</b>	DiGiCo Quantum 338, 36 讯道输入现场扩音数码混音器。
	<b>扬声器</b>	L-Acoustics A15i WIDE x 3, KIVA II x 16, SB15m x 8, 5XT x 14, X8 x 16, X12 x 5
	<b>多媒体投影机</b>	Panasonic PT- RQ35K (3-Chip DLP 4K, 32000 流明)
	<b>存放布景</b>	台右 12.1 x 6 米 (阔 x 深)
	<b>入景</b>	铁门位于台右 3.8 x 3 米 (阔 x 高)
	<b>通道</b>	通道围绕后台
	<b>舞台设备</b>	黑色幔幕-沿幕、侧幕、白色墙壁天幕, 舞台铁磅、电动升降台、舞蹈地胶、乐队平台、合唱队台阶等
	<b>附加设施</b>	LED字幕板
	<b>乐器租借</b>	直身钢琴、18吋中国民族定音鼓及23吋、26吋、29吋、32吋定音鼓
	<b>注意事项</b>	高山剧场不会预先安排任何技术设备, 租用人须要在订租期内自行装拆设备