



演艺科 -
技术支持组

高山剧场
香港九龙
红磡高山道77号

电话
852- 2740 9222

传真
852- 2781 4783

联络

陈琦女士
高级经理
(九龙西)
直线电话
852- 2740 9219

郭丽明女士
经理(高山剧场租务
及场地管理)
直线电话
852- 2334 6378

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2329 7135
传真
852- 2365 0503

舞台装置

高山剧场不会预先
安排舞台装置，因
此，租用人需在租
用期内自行装拆设
备，并须预留足够
时间挂上舞台布
幕、装设舞台灯光
及音响装置。

其他数据

所有技术性图则均可
索取。

高山剧场 - 剧院
技术设施资料简介

V. 2025.02.07

第1页, 共1页

座位 共1031个-堂座916个扇形观众席；楼座115个



镜框	阔	12.97 米
	高	4.96 米
舞台阔度	台中至台右	8.48 米
	台中至台左	8.48 米
舞台高度	舞台地面至工字铁架	7.00 米
	舞台地面至最高之电动吊杆	6.30 米
舞台深度	画框后至天幕	11.59 米
	画框后至前舞台边	3.42 米
	前舞台边长	13.00 米

舞台	舞台表面是黑色木板舞台	
侧舞台	4.69 x 4.92 米(阔 x 深) 台右	
	6.09 x 4.82 米(阔 x 深) 台左	
后舞台	没有	
活板门	没有	
乐队池	设于前舞台	
机械装置	没有	
悬挂系统	蓝色电动大幕(卷帘式)	
	8 条手动绞盘吊杆: 27.5米长, 安全载重 250千克	
	吊杆7: 中幕、吊杆12: 第二中幕、吊杆23: 后幕	
	电动灯光吊杆: 1, 6, 17, 25 & 26	
	6 条电动吊杆: 16.10米长 x 1, 安全载重 150千克	
	16.00米长 x 4, 安全载重 250千克	
	14.00米长 x 1, 安全载重 250千克	
	7 条手动拉绳吊杆: 16.10米x 4, 11.50米x 1、10.10米长 x 2	
	(只供布帐吊挂) 安全载重 150千克	

舞台监督控制台 于后舞台 - 设有对讲系统、提示灯、闭路电视、传呼及表演转播系统。

洗衣房	没有。另有 1 套烫斗、烫板及蒸气烫斗供借用。
化妆间	共有 7 间, 分别可容纳 2 - 14 人, 有洗手间及淋浴设备。
灯光	grandMA3 Light 灯光控制台及 192 x 3 kW调光器 灯光控制房设于观众席后 2 支LED追光灯, 8 台流动灯架。 额外供电电源放置于台下右面的后墙上, 提供三相 380 伏特及单相 220 伏特交流电源, 每相最高负载为 160 安培及 63 安培。

音响	DiGiCo Quantum 338, 36 讯道输入现场扩音数码混音器。
扬声器	Meyer M1D x 8, Meyer MINA x 12, Meyer ULRA-X42 x 3, Meyer MM-4XP x 6, Meyer 700-HP x 2

投射	多媒体投影机
存放布景	后台位置非常有限。
入景	铁门位于台左 2.73 x 4.56 米(阔 x 高)
通道	通道围绕后台
舞台设备	黑色幔幕 - 沿幕、侧幕、白色墙壁天幕, 电动升降台。
附加设施	卷动式投影幕

10.50 x 6.50 米(阔 x 高)
12 x 12 尺(阔 x 高)

乐器租借	Yamaha 直身钢琴 x 1, 18 吋中国民族定音鼓 x 1。
注意事项	高山剧场不会预先安排任何技术设备, 租用人须要在订租期内自行装拆设备。