



演艺科 -  
技术支持组

高山剧场  
香港九龙  
红磡高山道77号

电话  
852- 2740 9222

传真  
852- 2781 4783

**联络**

冯欣儿女士  
高级经理  
(九龙西)  
直线电话  
852- 2740 9219

郭丽明女士  
经理(高山剧场租务及  
场地管理)  
直线电话  
852- 2334 6378

刘雅欣女士  
驻场技术监督(九龙)  
直线电话  
852- 2330 4761  
852- 2329 7135  
传真  
852- 2365 0503


**舞台装置**

高山剧场不会预先安  
排舞台装置, 因此,  
租用人需在租用期内  
自行装拆设备, 并须  
预留足够时间挂上舞  
台布幕、装设舞台灯  
光及音响装置。  
因应其他设施及技术  
要求需要, 请向技术  
监督查询。

**高山剧场 - 剧院**  
**技术设施资料简介**

V. 2026.04.30

第1页, 共2页

<b>座位</b>	共1031个-堂座916个扇形观众席; 楼座115个	
<b>镜框</b>	阔 高	12.97 米 4.96 米
<b>舞台阔度</b>	台中至台右 台中至台左	8.48 米 8.48 米
<b>舞台高度</b>	舞台地面至工字铁架 舞台地面至最高之电动吊杆	7.00 米 6.30 米
<b>舞台深度</b>	画框后至天幕 画框后至前舞台边 前舞台边长	11.59 米 3.42 米 13.00 米
<b>舞台</b>	舞台是平面哑黑色硬木板	
<b>侧舞台</b>	4.69 x 4.92 米(阔 x 深) 台右 6.09 x 4.82 米(阔 x 深) 台左	
<b>后舞台</b>	没有	
<b>活板门</b>	没有	
<b>乐队池</b>	设于前舞台	
<b>机械装置</b>	没有	
<b>悬挂系统</b>	蓝色电动大幕(卷帘式) 8 条手动绞盘吊杆: 27.5米长, 安全载重 250千克 吊杆7: 中幕、吊杆12: 第二中幕、吊杆23: 后幕 电动灯光吊杆: 1, 6, 17, 25 & 26 6 条电动吊杆: 16.10米长 x 1, 安全载重 150千克 16.00米长 x 4, 安全载重 250千克 14.00米长 x 1, 安全载重 250千克 7 条手动拉绳吊杆: 16.10米x 4、11.50米x 1、10.10米长 x 2 (只供布帐吊挂) 安全载重 150千克	
<b>舞台监督控制台</b>	于后舞台 - 设有对讲系统、提示灯、闭路电视、传呼及表演转播系统。	
<b>洗衣房</b>	没有。另有 1 套烫斗、烫板及蒸气挂烫机供借用。	
<b>化妆间</b>	共有 7 间, 分别可容纳 2 - 12 人; 所有设置在一、二楼之化妆间均有独立或共用洗手间及淋浴设备。 地下(舞台)化妆间 1 号: 供4人使用, 化妆间 1a 号: 供2人使用 一楼 化妆间 2 号、3 号: 供4人使用, 化妆间 4 号: 供12人使用 二楼 化妆间 5 号、6 号: 供12人使用	
<b>灯光</b>	grandMA3 Light 灯光控制台及 192 x 3 kW调光器 灯光控制房设于观众席后 2 支LED追光灯, 8 台流动灯架。 额外供电电源放置于下台右面的后墙上, 提供三相 380 伏特及单相 220 伏特交流电源, 每相最高负载为 160 安培及 63 安培。	
<b>音响</b>	DiGiCo Quantum 338, 36 讯道输入现场扩音数码混音器。	
<b>扬声器</b>	Meyer M1D x 8, Meyer MINA x 12, Meyer ULRA-X42 x 3, Meyer MM-4XP x 6, Meyer 700-HP x 2	
<b>投射</b>	多媒体投影机	
<b>存放布景</b>	后台位置非常有限	
<b>入景</b>	铁门位于台左 2.73 x 4.56 米(阔 x 高)	

<b>其他数据</b> 所有技术性图则均可索取。	<b>通道</b>	通道围绕后台
	<b>舞台设备</b>	黑色幔幕 – 沿幕、侧幕、白色墙壁天幕，电动升降台。
	<b>附加设施</b>	卷动式投影幕 10.50 x 6.50 米(阔 x 高)
	<b>乐器租借</b>	Yamaha 直身钢琴 x 1, 18 吋中国民族定音鼓 x 1。